



## AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO BANDO INFORMATIVO

---

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto elettrico avamposto di Gioia Tauro**

Si porta a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento interno dell'Autorità Portuale, di cui all'art 125 del D.Lgs. n. 163/06, riguardo l'affidamento in economia dei lavori, servizi e forniture, che questa Amministrazione intende procedere all'affidamento ad imprese qualificate dei lavori in oggetto, nel limite di importo pari a € 100.000,00

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, con la quale chiederanno di essere invitati alla selezione per l'affidamento dei lavori in parola, debitamente sottoscritta, con la specificazione dei seguenti dati:

- a) identificativo dell'impresa con riferimento al numero di iscrizione alla camera di commercio e/o Albo Costruttori con specificata alla **categoria OG 10 – classifica I**;
- b) numero telefonico, fax ed E-mail a cui indirizzare eventuali comunicazioni;
- c) scheda tecnica con riferimento a lavori similari già svolti;
- d) il numero di dipendenti e la qualità di attrezzatura posseduta.

La domanda dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento d'identità.

Le domande dovranno pervenire all'Autorità portuale di Gioia Tauro entro **10 gg.** dalla data di pubblicazione all'albo dello stesso che avverrà il **27 MAGGIO 2009** quindi entro le ore 13,00 del decimo giorno a decorrere dalla surriferita data.

Per ogni informazione o chiarimento sarà possibile contattare il Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Ing. Saverio Spatafora**



Autorità Portuale di Gioia Tauro

Ufficio Tecnico

Tel. 0966 588616 - Fax 0966 588617 – e-mail: areatecnica@portodigioiatauro.it



## AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO SPECIFICA DEI LAVORI

---

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto elettrico avamposto di Gioia Tauro.**

L'appalto ha per oggetto il completamento dell'impianto elettrico dell'avamposto di Gioia Tauro, in adiacente al bacino sud del porto, con l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle linee dell'impianto di segnalazione (fari e fanali) e di tutte le connessioni in opportuni pozzetti con la riutilizzazione degli apparecchi illuminanti esistenti.

I lavori consistono:

- smantellamento del vecchio impianto;
- fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio;
- fornitura e posa in opera di tubazione in pvc corrugato diam. 63; comprensivi di pozzetti 30x30 in materiale termoplastico additivato ad alta resistenza;
- fornitura e posa in opera di bauletto in calcestruzzo a protezione dei cavidotti;
- fornitura e posa in opera di pozzetti 40x40 in materiale termoplastico additivato ad alta resistenza;
- fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione realizzate con cavi in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di miscela isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ;
- fornitura e posa in opera di rete di terra;
- esecuzione di fori in paline, pali, fanali e cls per l'esecuzione delle connessioni;
- fornitura e posa in opera di prolunghe in acciaio inox per sostegno lanterne esistenti.



Autorità Portuale di Gioia Tauro

Ufficio Tecnico

Tel. 0966 588616 - Fax 0966 588617 – e-mail: areatecnica@portodigioiatauro.it

I lavori richiesti sono esenti IVA, a norma dell'art. 9, c. 6. DPR 633/03.

Il tempo d'esecuzione è di giorni 90 (novanta) dalla consegna dei lavori.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto quando si raggiungeranno i **50.000,00 euro** d'avanzamento lavori, al netto delle ritenute di legge, ed in ogni caso dopo l'avvenuta registrazione del cottimo, le cui spese sono a carico dell'impresa.

La penale per l'ultimazione dei lavori è di €200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.

La rata di saldo sarà liquidata non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori ed a positivo esito della certificazione di Regolarità contributiva rilasciata dagli Enti assicurativi e previdenziali.

Con il pagamento della rata di saldo sarà svincolata anche la polizza fidejussoria a garanzia della buona riuscita dei lavori.

Per ogni informazione o chiarimento sarà possibile contattare il Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Ing. Saverio Spatafora**



Autorità Portuale di Gioia Tauro

Ufficio Tecnico

Tel. 0966 588616 - Fax 0966 588617 – e-mail: areatecnica@portodigioiatauro.it